ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUȚII NOI
Cod poștal: 727250; Tel: 0230/411003
E-mail: primaria_fratautiinoi@yahoo.com

Se aprobă,
Primar,
OLARI George
.....

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului:
Executie lucrari pentru obiectivul "Modernizare drum comunal în comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava", Cod CPV: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

Caracteristicile tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
- Lungimea drumului: 670m
- Latimea partii carosabile: 4.00m

Structura rutiera:
Pentru modernizarea strazii existente s-a adoptat solutia de executie a unui system rutier rigid, avand urmatoarea alcatuire:
- Imbracaminte din beton de ciment rutier Bcr 4.5 – 20cm
- Folie de polietilena
- Strat de nisip – 2cm
- Strat de fundatie din ballast – 30cm
- Strat de forma din balast – 10cm
- Pregatire prin reprofilare/nivelare si compactare

Panta transversala a partii carosabile este de 2%(panta unica), iar a acostamentelor din balast de 4%.
Acostamentele din balast vor avea o grosime de 0.22m si latimea de 0.50m.
Se vor realiza si lucrari de terasamente (sapaturi, scarificare si reprofilare platforma, compactare platforma) inainte de realizarea structurii rutiere.
Betonul de ciment rutier BcR 4.5 se va realiza cu aggregate de cariera, concasate, intr-un singur strat, utilizandu-se nisip natural, criblura si/sau piatra sparta, in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini (din cadrul proiectului ethnic atasat) – Imbracaminti rutiere din beton de ciment, tab.4. Nu se vor realiza rosturi longitudinale (turnarea se va realiza intr-o singura etapa cu repartizorul vibrofinisor de beton). Rosturile transversale se vor realiza la o distanta de 5m.

Accese a proprietati:
Accesele la proprietati se vor mentine si se vor realiza direct din strada, prin intermediul podetelor existente. Se vor realiza lucrari de decolmatare si curatare a acestora. In cadrul altei investitii se vor realiza accese la proprietati.

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale:
Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15m. Acestea vor avea aceeasi structura rutiera ca a strazii principale. In profil transversal, strazile laterale au fost prevazute cu parte carosabila avand latimea de 3.00m si acostamente din balast de 0.50m latime, in conformitate cu latimile existente.

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale:
In vederea colectarii si evacuarii apelor pluviale au fost prevazute santuri din pamant si podete tubulare din teava corugata PP, DN400, SN16. In zona podetelor, santurile se vor perea cu beton C35/45 pe o lungime de 3 m inainte si dupa podet, pe ambele parti.
Se vor realiza periodic lucrari de intretinere la santurile de pamant (retaluzari, decolmatari, cosirea vegetatiei, etc.) pentru a se mentine intr-o stare de functionare continua tot timpul anului si pentru a

nu pune in pericol stabilitatea structurii rutiere. In cadrul altei investitii se vor realiza lucrari complexe privind scurgerea si evacuarea apelor pluviale.

Lucrari de siguranta rutiera:

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in realizarea de marcaje rutiere conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. Pentru marcajele rutiere se vor folosi materiale in doi componenti (bicomponente), cu o durata de viata de minim 2 ani, aplicata la rece, in strat subtire, cu microbile de sticla.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. Formatul indicatoarelor este format normal. Formatul indicatoarelor: normal. Inaltimea de la nivelul terenului pana la marginea inferioara a indicatoarelor va fi de min. 1.50m. Se vor respecta prevederile art. 9 din SR 1848-2.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr.1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr.397/25.08.2000, cat si al celorlalte norme, standard si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu Proiectul tehnic nr.04/2025 intocmit de S.C. TEHNIC CDV S.R.L. atasat.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:

- execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în documentatia tehnica
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor necesare realizarii obiectului contractului, conform normativelor in vigoare si cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

Oferta financiara va avea valabilitatea de 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Oferta va fi fundamentata cu luarea in considerare a prevederilor legale cu privire la legislatia in domeniul muncii, mediului si fiscal ce pot fi consultate pe www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro.

Termen de executie a lucrarilor: 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Garantia de buna executie acordata lucrarilor: 5% din valoarea contractului de lucrari fara TVA pentru o perioada de 36 luni.

Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

- Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
- Executarea lucrarilor de catre personae juridice atestate pentru specificul tuturor lucrarilor prevazute a se executa in cadrul contractului, potrivit legii;
- Executarea lucrarilor numai cu personal calificat, potrivit legii;
- Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii;
- Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;
- Inceperea executiei lucrarilor dupa emiterea ordinului de incepere de catre beneficiar;

- Verificarea amplasamanetului inainte de inceperea lucrarilor;
- Asigurarea unui nivel de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
- Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
- Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
- Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.
- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii;

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:
a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;
b) desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;
c) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
d) achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;
e) organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
f) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

Intocmit:
PETRĂREANU Ionela Ruxandra .....