

**OBIECTIV:** REPARATII IMPREJMUIRE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, COMUNA FRATAUTII NOI,  
**JUD. SUCEAVA**  
**Beneficiar:** U.A.T. FRATAUTII NOI  
**Proiectant:** SC MBR CONSTRUCT SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII		
5.1	Organizare de santier		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 19 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

Proiectant,  
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REPARATII IMPREJMUIRE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, COMUNA FRATAUTII NOI,  
 JUD. SUCEAVA  
 Beneficiar: U.A.T. FRATAUTII NOI  
 Proiectant: SC MBR CONSTRUCT SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

**F2cp - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0028.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.1.1.1	[0028.1.1] DESFACERI SI DEMOLARI	
4.1.1.2	[0028.1.2] REZISTENTA -ARHITECTURA	
<b>TOTAL I</b>		
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL II</b>		
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL III</b>		
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Proiectant,  
 SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** REPARATII IMPREJMUIRE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, COMUNA FRATAUTII NOI, JUD. SUCEAVA  
**OBIECTUL:** CONSTRUCTII SI INSTALATII  
**STADIUL FIZIC:** DESFACERI SI DEMOLARI  
**Beneficiar:** U.A.T. FRATAUTII NOI  
**Proiectant:** SC MBR CONSTRUCT SRL  
**Executant:**

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

29.03.2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT44XA	Desfacerea imprejmuirilor din lemn cu sipci sau scinduri de circa 2 m inaltime batute pe lemn rot.	m	268,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TsG07XA	Scoaterea cu mijloace mecanice a cioatelor...diametrul mediu al cioatelor de rasinoase (foioase moi) <40cm pana la 200buc/ha	buc	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD03D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	ora	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20010472	Pamant vegetal	mc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A04P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km	tona	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Total Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b> Recapitulatie 2022						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,  
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: REPARATII IMPREJMUIRE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, COMUNA FRATAUTII NOI,  
 JUD. SUCEAVA  
 OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII  
 STADIUL FIZIC: REZISTENTA -ARHITECTURA  
 Beneficiar: U.A.T. FRATAUTII NOI  
 Proiectant: SC MBR CONSTRUCT SRL  
 Executant:

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

29.03.2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Poarta pe role 5,5 ML - 1 buc</b>				
1.1	CL20C1 Confectii metalice diverse, montate aparent exclusiv porti acces, parapeti	kg	308,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.L	6301822 Teava metalica, inclusiv piese fixare	kg	308,16		
1.2	CN09XB Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu email alchidic	mp	9,35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.L	6108373 Email gri e.825-8 ntr 1703-80	kg	0,65		
1.2.L	6100979 Grund alchid alb g 105-1	kg	0,75		
<b>2</b>	<b>IMPREJMUIRE 180 ML</b>				
2.1	TSA02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	10,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	TSD03D1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A04P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km	tona	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	CL20C1 Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	922,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4.L	6309903 Stalpi metalici, teava rectangulara, inclusiv piese de fixare	kg	922,50		

## STADIUL FIZIC: REZISTENTA -ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	<b>CN09XB</b>	Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu email alchidic	mp	21,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5.L	6108373	Email gri e.825-8 ntr 1703-80	kg	1,48	
2.5.L	6100979	Grund alchid alb g 105-1	kg	1,70	
2.6	<b>RPCP16C#</b>	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	190,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7	<b>TRA01A30</b>	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8	<b>CA01A1</b>	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	10,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	10,89	
2.9	<b>TRA06A15</b>	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	24,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
<b>3</b>	<b>IMPREJMUIRE 88 ML</b>				
3.1	<b>TSC04G1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,36	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	<b>PC02A1</b>	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	105,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	<b>PD04A1</b>	Montare armaturi pentru monolitizarea...elementelor prefabricate din beton armat cu plasa sudata	kg	810,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	<b>CL20C1</b>	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	289,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4.L	6301822	Teava metalica, inclusiv piese fixe	kg	289,00	
3.5	<b>3270077</b>	Panou bordurat de gard, zincat 2,500 x 1,700 mm	MP	132,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: REZISTENTA -ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1,51	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	19,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	19,35	
3.8	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	42,24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	CA03E#	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero...preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	mc	14,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	14,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10.L	2100969	Beton de ciment C 20/25	mc	14,11	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
				procent	
				total	
<b>Total Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b> Recapitulatie 2022					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>					
Cheltuieli indirecte					
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>					
Profit					
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,  
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal,

